

Oplæringsmål for mureruddannelsen

På skolen

Grundforløb

- Murerteknik
- Højdemål og murmål
- Fugearbejde
- Pudsearbejde
- Flisearbejde
- Klinkearbejde
- Støbearbejde
- Tegningsmateriale.

Hovedforløb 1

- Byggepladsindretning/affaldshåndtering
- Byggeri og energiforståelse
- Byggeri og samfund
- Digitalt byggeri
- Fliseteknik
- Gulvteknik
- Murerteknik
- Puds og overfladebehandling
- Tegning.

Hovedforløb 2

- Byggepladsindretning og affaldshåndtering
- Byggeri og samfund
- Digitalt byggeri
- Fliseteknik
- Gulvteknik
- Murerteknik
- Systemstillads.

Hovedforløb 3

- Byggepladsindretning og affaldshåndtering
- Byggeri og arbejdsmiljø
- Byggeri og samfund
- Digitalt byggeri
- Fliseteknik
- Gulvteknik
- Murerteknik
- Puds og overfladebehandling
- Tegning
- Klinkebeklædt trappe (valgfag).

Hovedforløb 4

- Byggeri og energiforståelse
- Byggeri og samfund
- Digitalt byggeri
- Fliseteknik
- Murerteknik
- Puds og overfladebehandling
- Tegning
- Tagarbejde (rutineret).

Hovedforløb 5

- Byggeri og energiforståelse
- Byggeri og samfund
- Digitalt byggeri
- Fliseteknik
- Murerteknik
- Puds og overfladebehandling
- Tegning
- Afsluttende prøve.

I virksomheden

Anbefalede lærlingeopgaver inden hovedforløb 1

- Opmuring og især opstilling og udlæg til opmuring
- Afsætning af murværk efter tegning med fokus på murersmål (pille-, sten- og åbningsmål)
- Pudsarbejde med fokus på pudsens opbygning og krav til puds (overflade, planhed og styrke)
- Generel kvalitetssikring, både proceskontrol og modtagekontrol
- Støbning af slidlag med fokus på fald mod afløb
- Flise- og klinkearbejde med fokus på opstart og teknik under opsætning.

Anbefalede lærlingeopgaver inden hovedforløb 2

- Udførelse af vådrumssikring med fokus på krav og udførelse
- Opmuring af multiplader
- Støbning af gulve med fald mod afløb
- Nedlægning og fugning af gulvklinker
- Opsætning og fugning af vægfliser
- Arbejde med finish og hvordan en opgave afleveres til kunden
- Generel kvalitetssikring, både proceskontrol og modtagekontrol.

Anbefalede lærlingeopgaver inden hovedforløb 3

- Deltagelse i byggepladsindretning (logistik, affald, m.m.)
- Identificering og beskrivelse af årsager til problemer i arbejdsmiljøet
- Kendskab til arbejdsmarkedets opbygning
- Kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser
- Udførelse af mindre formgivnings- og designopgaver på gulv og væg
- Udførelse af fugt-, radon- og varmeisolering efter gældende regler
- Udførelse af udkast og grovpuds, finpuds og filtsning
- Vurdering og bearbejdelse af almindeligt forekommende tegningsmaterialer og arbejdsbeskrivelser
- Arbejde med
 - forskalling, jernbinding og støbning
 - opmuring og pudsning af repos
 - trin, stødtrin samt nedlægning og fugning af klinker.

Anbefalede lærlingeopgaver inden hovedforløb 4

- Arbejde med U-værdi, lambda-værdi og efterisolering af murværk
- Opnåelse af indsigt i dansk erhvervsstruktur
- Anvendelse af IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol
- Overførelse af mønstre, motiver og figurer til en fliseoverflade ved at anvende 1:1 optegning
- Udførelse af overlukninger med tegloverligger, herunder korrekt fugtisolerung over åbningen under hensyn til gældende regler
- Udførelse af overfladebehandling, herunder tyndpuds, vandskuring, finpuds, berapning og kalkning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed
- Udførelse af tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger
- Oplægning af tag samt rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding.

Anbefalede lærlingeopgaver inden hovedforløb 5

- Finpudsning af samtlige discipliner, blandt andet murer-, flise- og pudsteknik. Der lægges vægt på, at eleven træner i disciplinerne, der indgår i lærlingens speciale.
- Arbejde med kvalitetssikring
- Der skal i størst muligt omfang arbejdes selvstændigt, og lærlingen skal, hvis muligt, med i planlægning af arbejdet.

SVENDE-
BREV

